

ORÇAMENTO SERVIÇOS - OBRA CREDITO 10							
ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	BDI 26,24%	VALOR UNIT. + BDI	TOTAL
1	EDÍCULA						
1.1	Instalação de pontos de agua e esgoto, incluindo rasgo nas paredes e fornecimento dos tubos de PVC de água e esgoto. (ligação entre o WC da edícula, pia e tanque)	1,00	verba	300,00	78,72	378,72	378,72
1.2	Instalação de ponto de captação de agua na porta da edícula, incluindo instalação de grelha de ferro e rasgo no piso.	1,00	verba	400,00	104,96	504,96	504,96
1.3	Demolição de telhado, incluindo transporte dos entulhos	44,55	m²	9,70	2,55	12,25	545,53
1.4	Madeiramento sobre a laje para instalação de telhas onduladas de fibrocimento com 6mm	44,55	m²	15,00	3,94	18,94	843,60
1.5	Cobertura com Telha em fibrocimento de 6mm, sem amianto, incluso acessórios de fixação	44,55	m²	34,40	9,03	43,43	1.934,65
1.6	Rufo de 60 cm em chapa de alumínio 0,7 mm	9,90	ml	38,15	10,01	48,16	476,79
1.7	Rufo de 40 cm em chapa de aluminio 0,7 mm	9,00	ml	35,50	9,32	44,82	403,34
1.8	Lavação e raspagem da pintura antiga (parte externa nos fundos)	49,50	m²	6,65	1,74	8,39	415,55
1.9	Reboco com argamassa pré misturada, incluso andaime	49,50	m²	23,50	6,17	29,67	1.468,49
1.10	Piso cerâmico extra antiderrapante padrão PI 5 colado piso sobre piso com argamassa colante AC3.	34,30	m²	50,30	13,20	63,50	2.178,01
2	PÁTIO EXTERNO						
2.1	Retirar calçada e pavimentos de lajota, nivelar terreno de acordo com portão de entrada, executar rampa para cadeirante, pavimentar com paver retangular. Area de 9,90 x 5,80 m.	57,42	m²	88,00	23,09	111,09	6.378,86
2.2	Fornecimento e instalação dos motores para os portões	2,00	um	1600,00	419,84	2.019,84	4.039,68
3	TELHADO FUNDOS DO PRÉDIO						
3.1	Demolição de telhado, incluindo transporte dos entulhos	130,68	m²	9,70	2,55	12,25	1.600,21
3.2	Madeiramento para receber telha ondulada 6mm incluso troca de vigas que estiverem danificadas, considerando aproveitamento parte do material	130,68	m²	30,00	7,87	37,87	4.949,11
3.3	Cobertura com Telha em fibrocimento de 6mm, sem amianto, incluso acessórios de fixação	130,68	m²	34,40	9,03	43,43	5.674,98
3.4	Rufo de 60 cm em chapa de alumínio 0,7 mm	9,80	ml	38,15	10,01	48,16	471,97
3.5	Rufo de 40 cm em chapa de aluminio 0,7 mm	26,40	ml	35,50	9,32	44,82	1.183,12
4	PISO PORCELANATO PISO SUPERIOR E INFERIOR						

4.1	Piso porcelanato 60 x 60 aplicado sobre piso existente com argamassa AC3, incluso rejunte e rodapé em todo perímetro.	150,00	m²	72,80	19,10	91,90	13.785,41
5	SERVIÇO COMPLEMENTAR						
5.1	Porta de madeira interna semi-oca 150x210, correr, incluindo forra, vistas, fechadura e puxador em inox	1,00	unid.	870,80	228,50	1.099,30	1.099,30
5.2	Porta sabonete em latão cromado	5,00	unid.	80,19	21,04	101,23	506,16
5.3	Porta papel higiênico com tampa em latão cromado	6,00	unid.	52,75	13,84	66,59	399,55
5.4	Toalheiro plástico super resistente cor branca com papel toalha de 3 dobras	4,00	unid.	52,45	13,76	66,21	264,85
5.5	Bloco autônomo indicativo de saída 1 face	5,00	unid.	114,56	30,06	144,62	723,10
5.6	Luminária de emergência tipo bloco autônomo 9W/220V	16,00	unid.	43,60	11,44	55,04	880,65
5.7	Extintor de incêndio PQS 4kg com proteção metálica	6,00	unid.	323,54	84,90	408,44	2.450,62
5.8	Placa de sinalização em plástico na cor amarelo e letras em preto	6,00	unid.	52,00	13,64	65,64	393,87
5.9	Luminária fluorescente em alumínio 2x36W, com aletas e refletor com RPR 2x36W modelo brilhare	12,00	unid.	125,45	32,92	158,37	1.900,42
5.10	Luminária fluorescente em alumínio 2x18W, com aletas e refletor com RPR 2x18W modelo brilhare	8,00	unid.	93,00	24,40	117,40	939,23
5.11	Ponto de luminária fluorescente tipo plafon completo	10,00	unid.	39,00	10,23	49,23	492,34
5.12	Espelho cristal 4mm com moldura em alumínio e compensado 6mm	5,00	m²	299,99	78,72	378,71	1.893,54
5.14	Conclusão das Tomadas RJ 45 e RJ11 (37 PONTOS com cabeamento)	1,00	verba	2445,00	641,57	3.086,57	3.086,57
5.15	Pintura e retoques em geral	1,00	verba	2000,00	524,80	2.524,80	2.524,80
5.16	Pontos de iluminação externa, incluso fiação.	7,00	pontos	42,00	11,02	53,02	371,15
						TOTAL	65.159,11